

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a novostavba miestnych komunikácií pre MRK v obci Malá Trňa

Objekt:

1 - Rekonštrukcia a novostavba miestnych komunikácií pre MRK v obci Malá Trňa - chodníky

JKSO:

Miesto: okres: Trebišov, obec: Malá Trňa, k.ú.: Malá Trňa

KS:

Dátum: 28.07.2022

Objednávateľ:

Obec Malá Trňa, Tokajská 25, 076 82

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

ALFINA s.r.o.

Palárikova, 040 01 Košice

IČO:

50282514

IČ DPH:

SK2120317287

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

JUDr. Mgr. Václav Palinský

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

14 780,79

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	14 780,79	20,00%	2 956,16
znižovaná	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

17 736,95

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ




ALFINA s.r.o.
Palárikova 5, Košice
IČO: 50 282 514
DIČ: 2120317287
28.7.2022

Dátum a podpis: 3.8.2022

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a novostavba miestnych komunikácií pre MRK v obci Malá Trňa

Objekt:

1 - Rekonštrukcia a novostavba miestnych komunikácií pre MRK v obci Malá Trňa - chodníky

Miesto:

okres: Trebišov, obec: Malá Trňa, k.ú.: Malá Trňa

Dátum:

28.07.2022

Objednávateľ:

Obec Malá Trňa, Tokajská 25, 076 82

Projektant:

Spracovateľ:

Václav Palinský

Zhotoviteľ:

ALFINA s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV	14 780,79
1 - Zemné práce	14 780,79
2 - Zakladanie	8 351,92
5 - Komunikácie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	4 585,44
PSV - Práce a dodávky PSV	1 843,43
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	0,00
	0,00

ALFINA s.r.o.
Palárikova 5, Košice
IČO: 50 282 514
DIČ: 2120317287

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a novostavba miestnych komunikácií pre MRK v obci Malá Trňa

Objekt:

1 - Rekonštrukcia a novostavba miestnych komunikácií pre MRK v obci Malá Trňa - chodníky

Miesto:

okres: Trebišov, obec: Malá Trňa, k.ú.: Malá Trňa

Dátum:

28.07.2022

Objednávateľ:

Obec Malá Trňa, Tokajská 25, 076 82

Projektant:

Zhotoviteľ:

ALFINA s.r.o.

Spracovateľ:

Václav Palinský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

D HSV Práce a dodávky HSV							14 780,79
D 1 Zemné práce							14 780,79
1	K	111101101	Odstránenie tráv a trstia s príp. premiestnením a uložením na hromady do 5000 m, pri celkovej ploche nad 1000m ²	m ²	566,510	2,87	1 625,88
2	K	112101114	Vyrúbanie stromu listnatého vo svahu do 1:5 priem. kmeňa nad 400 do 500 mm	ks	2,000	15,62	31,24
3	K	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m ³	m ³	215,274	4,32	929,98
4	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m ³	64,582	1,31	84,60
5	K	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 500 m	m ³	215,274	2,21	475,76
6	K	167101101	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m ³	m ³	215,274	3,95	843,87
7	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	344,438	12,66	4 360,59
D 2 Zakladanie							0,00
8	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4, z horniny súdržných a nesúdržných, na 45 MPa	m ²	566,330	0,00	0,00
D 5 Komunikácie							0,00
9	K	564871111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, fr. 0 - 32, po zhutnení hr. 250 mm	m ²	566,330	0,00	0,00
10	K	596911144	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m ² so zriadením lôžka zo štrkodrviny fr. 4-8, hr. 4 cm - chodník ozn. A, B	m ²	566,330	0,00	0,00
11	M	592460007601	Dlažba zámková, hr. 6 cm, sivá, napr. GLORIA, UNIVERZÁL (príp. alternatíva)	m ²	594,647	0,00	0,00
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							4 585,44
12	K	916561111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	239,000	6,08	1 453,12
13	M	592170001901	Obrubník betónový parkový 50/15/5 cm, sivá	ks	478,000	3,00	1 434,00
14	K	917862111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatejšieho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	30,720	0,00	0,00
15	M	592170003501	Obrubník betónový cestný, skosený, 100/20/15 cm, sivá	ks	32,256	0,00	0,00
16	K	917862111-1	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatejšieho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	142,000	6,89	978,38
17	M	5921700035011	Obrubník betónový cestný, skosený, 100/26/15 cm, sivá	ks	142,000	5,07	719,94
D 99 Presun hmôt HSV							1 843,43
18	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	512,064	3,22	1 648,85
19	K	998223091	Príplatok za zväčšený presun (822 2.3, 822 5.3) pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	512,064	0,38	194,58
D PSV Práce a dodávky PSV							0,00
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti							0,00
20	K	711131102	Zhotovenie geotextílie 200g/m ² , na plochu vodorovnú	m ²	566,330	0,00	0,00
21	M	693110004500	Geotextília polypropylénová, 200 g/m ² , netkaná separačná geotextília	m ²	679,596	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,204	0,00	0,00